

五峰林业公司2024年度工程采购计划表

2024.9.20

项目名称：萍乡市湘东区东桥镇腾达化工厂家属小区老旧小区改造项目 申报部门：项目部

序号	劳务类别	施工内容	仪器仪表/设备名称	工期	工程量	单位	施工工序	技工合计值	普工合计值	材料数量
1	人工	光(电)缆工程施工测量 架空		按现场要求	22.85	百米	详见施工图	10.51	2.74	
2	人工	光(电)缆工程施工测量 管道		按现场要求	9.95	百米	详见施工图	3.48	0.90	
3	人工	立9m以下水泥杆 (综合土) 丘陵水田城区 (含材料)		按现场要求	1.00	根	详见施工图	0.52	0.56	1.00
4	人工	拆除9m以下水泥杆 (综合土) 丘陵水田城区		按现场要求	16.00	根	详见施工图	8.32	8.96	
5	人工	拆除水泥电杆架设7/2.2吊线 丘陵 (工日*0.7)		按现场要求	0.40	千米条	详见施工图	1.19	1.27	
6	人工	拆除架空光缆 丘陵城区水田 36芯以下 (工日*0.7)		按现场要求	16.60	千米条	详见施工图	100.86	79.71	
7	人工	布放光(电)缆人孔抽水 流水		按现场要求	15.00	个	详见施工图	5.70	15.00	
8	人工	敷设管道光缆(12芯) (含材料)		按现场要求	2.13	千米条	详见施工图	11.73	23.32	2.13
9	人工	敷设管道光缆(24芯) (含材料)		按现场要求	15.88	千米条	详见施工图	108.43	207.65	15.88
10	人工	敷设管道光缆(36芯) (含材料)		按现场要求	0.76	千米条	详见施工图	6.10	11.67	0.76
11	人工	敷设管道光缆(48芯) (含材料)		按现场要求	6.62	千米条	详见施工图	53.09	101.62	6.62
12	人工	敷设管道光缆(72芯) (含材料)		按现场要求	0.83	千米条	详见施工图	7.49	14.62	0.83
13	人工	敷设管道光缆(96芯) (含材料)		按现场要求	0.83	千米条	详见施工图	7.49	14.62	0.83
14	人工	架设吊线式墙壁光缆 12芯 (含材料)		按现场要求	45.70	百米条	详见施工图	125.68	125.68	45.70
15	人工	安装引上钢管(Φ50以上) 墙上 (含材料)		按现场要求	15.00	根	详见施工图	5.25	5.25	15.00
16	人工	穿放引上光缆		按现场要求	100.00	条	详见施工图	52.00	52.00	

项目负责人签字： 

项目部分管领导签字： 

制表人签字： 

五峰林业公司2024年度工程采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区东桥镇腾达化工厂家属小区老旧小区改造项目 申报部门：项目部

2024.9.20

序号	劳务类别	施工内容	仪器仪表/设备名称	工期	工程量	单位	施工工序	技工合计值	普工合计值	材料数量
17	人工	用户光缆测试 (12芯以下)		按现场要求	27.00	段	详见施工图	24.84	0.00	
18	人工	用户光缆测试 (24芯以下)		按现场要求	40.00	段	详见施工图	51.60	0.00	
19	人工	用户光缆测试 (36芯以下)		按现场要求	2.00	段	详见施工图	3.66	0.00	
20	人工	用户光缆测试 (48芯以下)		按现场要求	22.00	段	详见施工图	50.16	0.00	
21	人工	用户光缆测试 (72芯以下)		按现场要求	2.00	段	详见施工图	6.06	0.00	
22	人工	用户光缆测试 (96芯以下)		按现场要求	2.00	段	详见施工图	6.90	0.00	
23	人工	尾纤 SC-SC 3米		按现场要求	216.00	条	详见施工图			216.00
24	人工	安装光分纤箱、光分路箱		按现场要求	36.00	套	详见施工图	20.16	20.16	36.00
25	人工	机架(箱)内安装光分路器 安装高度1.5m以下 (含材料)		按现场要求	36.00	台	详见施工图	7.20	0.00	36.00
26	人工	光分路器与光纤线路插接		按现场要求	36.00	端口	详见施工图	1.08	0.00	
27	人工	光分路器本机测试 1:8		按现场要求	36.00	套	详见施工图	14.40	0.00	
28	人工	安装架空式光缆交接箱 288芯以下 (含材料)		按现场要求	1.00	个	详见施工图	1.98	1.98	1.00
29	人工	拆除架空式光缆交接箱 288芯以下 (工日 *0.7)		按现场要求	1.00	个	详见施工图	1.39	1.39	
30	人工	立9m以下水泥杆 (综合土)	气车式起重机 (5t)	按现场要求	1.00	根	详见施工图	0.04		
31	人工	立9m以下水泥杆 (综合土)	二次转运费	按现场要求	1.00	根	详见施工图	1.00		
32	人工	布放光、电缆人孔抽水(流水)	抽水机	按现场要求	15.00	个	详见施工图	0.75		

项目负责人签字： 

项目部分管领导签字： 

制表人签字： 

五峰林业公司2024年度工程采购计划表

2024.9.20

项目名称：萍乡市湘东区东桥镇腾达化工厂家属小区老旧小区改造项目 申报部门：项目部

序号	劳务类别	施工内容	仪器仪表/设备名称	工 期	工程量	单位	施工工序	技工合计值	普工合计值	材料数量
33	人工	光缆接续 12芯以下	汽油发电机 (10kW)	按现场要求	36.00	头	详见施工图	3.60		
34	人工	光缆接续 12芯以下	光纤熔接机	按现场要求	36.00	头	详见施工图	7.20		
35	人工	光缆接续 12芯以下	材料	按现场要求		头	详见施工图			0.00
36	人工	光缆接续 24芯以下	汽油发电机 (10kW)	按现场要求	80.00	头	详见施工图	12.00		
37	人工	光缆接续 24芯以下	光纤熔接机	按现场要求	80.00	头	详见施工图	24.00		
38	人工	光缆接续 24芯以下	材料	按现场要求		头	详见施工图			80.00
39	人工	光缆接续 36芯以下	汽油发电机 (10kW)	按现场要求	4.00	头	详见施工图	1.00		
40	人工	光缆接续 36芯以下	光纤熔接机	按现场要求	4.00	头	详见施工图	1.80		
41	人工	光缆接续 36芯以下	材料	按现场要求		头	详见施工图			4.00
42	人工	光缆接续 48芯以下	汽油发电机 (10kW)	按现场要求	44.00	头	详见施工图	13.20		
43	人工	光缆接续 48芯以下	光纤熔接机	按现场要求	44.00	头	详见施工图	24.20		
44	人工	光缆接续 48芯以下	材料	按现场要求		头	详见施工图			44.00
45	人工	光缆接续 72芯以下	汽油发电机 (10kW)	按现场要求	4.00	头	详见施工图	1.60		
46	人工	光缆接续 72芯以下	光纤熔接机	按现场要求	4.00	头	详见施工图	3.20		
47	人工	光缆接续 72芯以下	材料	按现场要求		头	详见施工图			4.00
48	人工	光缆接续 96芯以下	汽油发电机 (10kW)	按现场要求	4.00	头	详见施工图	2.00		

项目负责人签字：刘中

项目部分管领导签字：刘中

制表人签字：刘中

五峰林业公司2024年度工程采购计划表

2024.9.20

项目名称：萍乡市湘东区东桥镇腾达化工厂家属小区老旧小区改造项目 申报部门：项目部

序号	劳务类别	施工内容	仪器仪表/设备名称	工期	工程量	单位	施工工序	技工合计值	普工合计值	材料数量
49	人工	光缆接续 96芯以下	光纤熔接机	按现场要求	4.00	头	详见施工图	4.40		
50	人工	光缆接续 96芯以下	材料	按现场要求		头	详见施工图			4.00
51	人工	光(电)缆工程施工测量 架空	激光测距仪	按现场要求	22.85	百米	详见施工图	1.14		
52	人工	光(电)缆工程施工测量 管道	激光测距仪	按现场要求	9.95	百米	详见施工图	0.40		
53	人工	敷设管道光缆(12芯以下)	有毒有害气体检测仪	按现场要求	2.13	公里	详见施工图	0.53		
54	人工	敷设管道光缆(12芯以下)	可燃气体检测仪	按现场要求	2.13	公里	详见施工图	0.53		
55	人工	敷设管道光缆(24芯以下)	有毒有害气体检测仪	按现场要求	15.88	公里	详见施工图	4.76		
56	人工	敷设管道光缆(24芯以下)	可燃气体检测仪	按现场要求	15.88	公里	详见施工图	4.76		
57	人工	敷设管道光缆(48芯以下)	有毒有害气体检测仪	按现场要求	7.38	公里	详见施工图	3.10		
58	人工	敷设管道光缆(48芯以下)	可燃气体检测仪	按现场要求	7.38	公里	详见施工图	3.10		
59	人工	敷设管道光缆(96芯以下)	有毒有害气体检测仪	按现场要求	1.66	公里	详见施工图	0.83		
60	人工	敷设管道光缆(96芯以下)	可燃气体检测仪	按现场要求	1.66	公里	详见施工图	0.83		
61	人工	光缆接续 12芯以下	光时域反射仪	按现场要求	36.00	头	详见施工图	25.20		
62	人工	光缆接续 24芯以下	光时域反射仪	按现场要求	80.00	头	详见施工图	64.00		
63	人工	光缆接续 36芯以下	光时域反射仪	按现场要求	4.00	头	详见施工图	3.80		
64	人工	光缆接续 48芯以下	光时域反射仪	按现场要求	44.00	头	详见施工图	48.40		

项目负责人签字：王峰

项目部分管领导签字：王峰

制表人签字：王峰


五峰林业公司2024年度工程采购计划表

2024.9.20

项目名称：萍乡市湘东区东桥镇腾达化工厂家属小区老旧小区改造项目 申报部门：项目部

序号	劳务类别	施工内容	仪器仪表/设备名称	工期	工程量	单位	施工工序	技工合计值	普工合计值	材料数量
65	人工	光缆接续 72芯以下	光时域反射仪	按现场要求	4.00	头	详见施工图	5.60		
66	人工	光缆接续 96芯以下	光时域反射仪	按现场要求	4.00	头	详见施工图	6.80		
67	人工	用户光缆测试 (12芯以下)	光时域反射仪	按现场要求	27.00	段	详见施工图	4.05		
68	人工	用户光缆测试 (24芯以下)	光时域反射仪	按现场要求	40.00	段	详见施工图	8.40		
69	人工	用户光缆测试 (36芯以下)	光时域反射仪	按现场要求	2.00	段	详见施工图	0.58		
70	人工	用户光缆测试 (48芯以下)	光时域反射仪	按现场要求	22.00	段	详见施工图	7.92		
71	人工	用户光缆测试 (72芯以下)	光时域反射仪	按现场要求	2.00	段	详见施工图	0.96		
72	人工	用户光缆测试 (96芯以下)	光时域反射仪	按现场要求	2.00	段	详见施工图	1.14		
73	人工	光分路器本机测试 (1:8)	光功率计	按现场要求	36.00	套	详见施工图	6.48		
74	人工	光分路器本机测试 (1:8)	稳定光源	按现场要求	36.00	套	详见施工图	6.48		

项目负责人签字： 

项目部分管领导签字： 

制表人签字： 